

## CAIET DE SARCINI

### Lucrări de reparații curente

Amplasamentul în care urmează a se efectua lucrările solicitate se afla în Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată – corp ETH (str. prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 23, 700050) din cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, etaj 3, sala E301.

Lucrările de reparații curente constau în:

- Desfacerea pardoselii din mocheta și înlocuirea cu linoleum (covor PVC trafic intens + plintă aferentă);
- Repararea cu glet de ipsos a pereților, grinzilor și tavanului;
- Zugrăvirea cu var lavabil alb pentru interior;
- Vopsirea cu email alchidic a caloriferelor (inclusiv țevilor) și a pervazului;
- Înlocuirea aparatelor unipolare deteriorate;
- Racordarea conductoarelor noi la circuitele existente și încapsularea acestora în canalet;
- Inlocuire lampi fluorescente.

Măsurătorile sunt estimative, iar decontarea lucrărilor se face pe baza atașamentului întocmit de constructor și semnat de beneficiar.

În calculul ofertei de preț pentru lucrările enunțate, ofertantul va include toate costurile pe care le consideră necesare ( transport auto, activități de manipulare prin purtare directă, încărcare - descărcare, schela necesară efectuării diverselor operații) în conformitate cu indicatoarele de norme de deviz ediția 1982.

Se recomanda vizitarea obiectivului.

Lucrările vor începe după primirea ordinului de începere și preluarea amplasamentului.

Garanția minimă a lucrării este de 24 luni de la data recepției terminării lucrărilor.

Șef serviciu tehnic,  
Ing. L. ACATRINEI



Întocmit,  
Ing. E. APOSTOL



LISTA CUPRIZÂND LUCRĂRILE ȘI CANTITĂȚILE DE MATERIAL

Categoria de lucrări: Reparații și amenajări

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cant.	Prețul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)
Secțiunea tehnică			Secțiunea financiară		
0	1	2	3	4	5
001	RCSK40C	MP	50,20		
	Desfacere pardoseli calde din mocheta pe suport sau fara support textil				
002	RPCJ35A1	MP	83,00		
	Reparatii cu glet de ipsos la pereti				
003	RPCJ36B1	MP	57,00		
	Reparatii cu glet de ipsos la tavane si grinzi				
004	CN02B	MP	140,00		
	Zugraveli interioare cu var lavabil pentru interior -amorsa+4 straturi var				
005	CN13I1	MP	14,00		
	Vopsitorii obisnuite la instalatii si parapet executate cu email alchidic				
006	CG42A01	MP	50,20		
	Sapa de egalizare autonivelanta				
007	YC01	MP	50,20		
	Procurare si montare cover PVC inclusiv adeziv si cordon de sudura				
008	YC01	M	29,00		
	Procurare si montare plinta din cover PVC (inclusiv profile, cover PVC, adeziv pentru ridicarea in srafa) pe perete 10 cm				

Întocmit,  
Ing. E. APOSTOL



**Categoria de lucrări: Instalații Electrice**

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	U.M.	Cant.	Prețul unitar	Valoare
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)
Secțiunea tehnică			Secțiunea financiară		
0	1	2	3	4	5
001	RPEE17A1	BUC	20		
Demontare aparate unipolare prize ST					
002	ED08E1	BUC	22		
Prize montate aparent pe dibluri de lemn constructie normala sau constructie capsulata					
003	EF08A1	BUC	66		
Racordarea cu cleme a conductoarelor noi la circuitele existente in doze; Cond. cu sect. <10mmp					
004	EA16C1	BUC	22		
Capac doza					
005	EA01C3	M	40,00		
Canal PVC 20mm X 16mm					
006	EC01B1	M	50,00		
Cablul electric, priza sect. < 4mmp montat bach. pe dibluri mat. plastic					
007	RPEF13C2	BUC	18		
Inlocuire lampa fluorescanta tub corp neetans 40W					
008	EE08XB	BUC	18		
Accesorii pentru corpuri de iluminat fluorescente starter					

Întocmit,  
Ing. E. APOSTOL

